

**Allegato n. 8**

Capitolato Speciale d'Appalto

**Allestimento a ISPO 2018, Monaco di Baviera, 28-31 gennaio 2018**

- A) Descrizione tecnica del progetto di allestimento ed elenco strutture ed arredi richiesti;
- B) Planimetria del Padiglione B2;
- C) Pianta schema arredi; i) visualizzazioni;
- D) Fotografie esemplificative di alcuni particolari;
- E) Allegati tecnici: i) description of hall; ii) electrical installation; iii) suspension unit; iv) technical guidelines.

scaricabili dal sito [www.centroestero.org](http://www.centroestero.org) – gare e appalti – gare in corso.

Lo spazio espositivo riservato al Piemonte è di circa 60 mq (10 m x 6 m) ed è aperto su quattro lati. Padiglione Hall B2 - Stand n. 133

\* \* \*

**A) DESCRIZIONE TECNICA DEL PROGETTO**

La descrizione seguente fa riferimento ai disegni di progetto allegati.

Le misure riportate sono indicative e finalizzate alla quantificazione dell'allestimento. L'Appaltatore è tenuto alla stesura dei disegni costruttivi, da condividere con CEIPIEMONTE, in base alle caratteristiche tecniche dei materiali che intende utilizzare.

Come precedentemente specificato, eventuali varianti sostanziali al progetto allegato dovranno essere approvate dal soggetto appaltante. L'appaltatore è tenuto a verificare con l'ente fiera la fattibilità tecnica dell'allestimento proposto.

**PAVIMENTAZIONE**

Pedana sulla superficie dello stand (60 mq), dotata di appositi scivoli nei punti di accesso secondo il regolamento dell'ente fiera. La pedana dovrà consentire il passaggio dei cavi elettrici di collegamento per tutti i punti di illuminazione previsti, i video, i PC, le prese elettriche e spine di conversione. La pedana servirà inoltre per ancorare a terra le strutture che compongono l'allestimento; non deve essere alta più di 10 cm. sono preferibili soluzioni che consentano di abbassare il più possibile tale altezza.

Rivestimento: bianco laccato lucido.

I materiali impiegati debbono essere nuovi o in ottimo stato di conservazione e posati a regola d'arte. La finitura perimetrale esterna deve essere realizzata anch'essa con finitura bianco lucido ed occorre realizzare alla base uno scuretto all'interno del quale posizionare delle strisce di led blu per creare un effetto lama di luce tutt'intorno al perimetro della pedana. Prevedere rampa d'accesso per disabili.

**STRUTTURA AMERICANA**

Per garantire una buona illuminazione e per sostenere gli elementi "lampada insegna centrali" si richiede una struttura tipo "Americana" lungo il perimetro, staticamente dimensionata a cura di un professionista abilitato. I tralicci devono essere in ottimo stato e di ottima qualità.

Occorre prevedere i necessari apprendimenti, realizzati in conformità con il regolamento dell'ente fiera e i costi sono a carico dell'allestitore. Inoltre è necessario prevedere delle traverse per poter appendere gli elementi "insegna centrale".

La struttura dovrà essere il più alta possibile e comunque non più bassa di 450 cm.



### **LANTERNE INSEGNE**

Le due strutture centrali appese all'Americana, con funzione di insegna dello stand, sono un elemento molto importante per l'immagine complessiva, devono essere realizzati con la massima cura esattamente come indicato nel capitolato, nei disegni e nelle fotografie allegati:

- rivestimento perimetrale perfettamente tesato e ben finito sugli spigoli, il telaio non deve essere visibile dall'esterno,
- tamponamento inferiore in telo retroilluminabile traslucido in grado di diffondere benissimo l'illuminazione prodotta dalle sorgente luminose poste all'interno. Il telo deve essere perfettamente tesato, senza grinze.
- dimensioni indicative: 200cm x 100 cm x 120 cm h

La retroilluminazione non deve essere troppo forte onde evitare di rendere poco leggibile la grafica del telo stampato.

### **BOX MAGAZZINO**

Struttura magazzino di dimensioni circa 220 cm x 220 cm x h 300 cm.

Come indicato in Planimetria, su una delle pareti, occorre prevedere una porta con serratura e chiudibile con chiave. Le pareti di delimitazione del Box magazzino sono elementi molto importanti per la qualità estetica e comunicativa dello stand.

Le pareti, realizzate in tamburato ignifugo autoportante, saranno ricoperte interamente con stampa grafica digitale adesivizzata, finitura lucida. *Sulle altre 3 pareti del box si prevede l'inserimento di video a filo struttura (incassati in apposite cornici. Allegato 8D) Fotografie esemplificative - indicazioni per arredi ed elementi espositivi.*

È da prevedersi anche il noleggio e l'assistenza per i n°2 monitor, che dovranno essere dotati di audio, lettore dvd o porta per chiavetta e garantire tutte le dotazioni necessarie per il suo funzionamento.

Alla base del Box si richiede l'inserimento di una striscia di led colorato per dare un effetto di lama di luce.

All'interno, il magazzino deve essere dotato di:

- N° 4 scaffalature metalliche da 90 cm ciascuna (le scaffalature devono essere alte molto robuste, fissate saldamente a parete ed in ottimo stato di conservazione);
- N° 1 stander con n° 6 grucce ;
- N° 4 cestini gettacarte;
- N° 1 piano di lavoro ;
- N° 1 macchina per il caffè con base (di buon design) con almeno 2000 cialde (produttore piemontese), bicchierini, zucchero e palettine monouso;
- N° 1 frigorifero piccolo

Prevedere il posizionamento del quadro elettrico in modo da non intralciare il flusso degli espositori che utilizzeranno il magazzino

### **DESK RECEPTION E TOTEM**

Si deve realizzare una struttura ad L risultante da un insieme integrato di bancone e totem così composta:

- un elemento verticale "totem" a forma di parallelepipedo in tamburato ignifugo laccato di colore da definire con la committenza, dimensioni complessive: fronte 80 cm, profondità 45cm, 350 cm H. Il totem deve essere realizzato in continuità con il banco desk

- un elemento orizzontale a forma di parallelepipedo completamente chiuso sul fronte lato esterno, e dotato di ripiani e di antine chiudibili nel lato verso l'interno; in tamburato ignifugo laccato di colore da definire con la committenza, dimensioni complessive: fronte 180 cm, profondità 45cm, 110 cm H. Il banco desk deve essere realizzato in continuità con il totem.



Vedi Allegato 8D Fotografie esemplificative - foto esemplificativa: Totem – desk integrato

La zona reception deve essere dotata di:

- N° 1 porta depliant in plexiglas da terra;
- N° 1 porta depliant in plexiglas da tavolo;
- N° 2 sgabelli alti bianchi;
- N° 1 cestino gettacarte;
- N° 1 laptop con sistema operativo Windows e Office (compreso l'allacciamento elettrico);
- collegamento Internet - ADSL.

Il fronte del desk ed il totem sarà personalizzato con l'applicazione di stampa grafica in prespaziato, Sul totem occorre prevedere una grande scritta in estruso.

### **BASI ESPOSITIVE PER ESPOSITORI**

**Sono previste N° 5 Postazioni singole ciascuna così composta:**

*Vedi Allegato 8D) Fotografie esemplificative - Tavolo con espositore integrato*

- un tavolo a ponte in laminato bianco laccato lucido con espositore integrato. Il tavolo deve essere rettangolare di dimensioni 140 cm x 70 cm, con 4 sedie bianche di buon design, l'espositore consiste in un mobiletto a lato del tavolo (lato corto) con 2 ripiani da circa 40cm ciascuno, finitura colore bianco.
- una barra porta teli/capi d'abbigliamento di buon design, con estremi allungabili
- una palina da fissare saldamente alla pedana, con finitura laccata bianca di dimensione 10 cm x 5 cm x H 180 cm, su cui verrà applicato il company name in grafica adesiva.
- un cavalierino con logo aziende per contrassegnare postazioni;
- una presa elettrica.

Per evidenziare il percorso lungo il quale sono disposte le basi il progetto prevede di realizzare un elemento in grafica adesiva calpestabile.

### **Riepilogo arredi**

- N° 5 tavoli a ponte con espositore integrato con N° 20 sedie bianche di buon design
- N° 5 barra porta teli/capi d'abbigliamento di buon design

Tutti gli arredi devono essere in ottime condizioni di manutenzione. Non saranno accettate forniture rovinate od usurate

In più sono da prevedersi 2 divani bianchi di buon design da posizionare nella zona comune dello stand.

### **ILLUMINAZIONE/ ED IMPIANTO ELETTRICO**

Installazione e certificazione dell'impianto elettrico e allacciamento di tutte le dotazioni tecniche e informatiche. Fornitura dei cavi di collegamento, quadri elettrici e dei corpi illuminanti in numero adeguato e potenza illuminante consona a garantire un'ottima illuminazione dello spazio espositivo. I fari, calcolati in numero adeguato in base alla potenza illuminante del modello proposto dovranno essere posti sulla struttura Americana, sulla sommità delle pareti

Come già precedentemente descritto in particolare occorre prevedere:

- strisce di led blu laddove indicato in capitolato
- potenti fari inseriti nella struttura "lampada" insegna
- un numero di prese elettriche idoneo a servire tutte le basi espositive, le attrezzature informatiche, i video, la zona contrattazione, il magazzino e i desk.



Il quadro elettrico dovrà essere collocato all'interno del box magazzino facilmente accessibile dal personale. Ciascun differenziale dovrà aver riportata un'etichetta che ne indichi la funzione.

Si sottolinea la necessità di realizzare l'impianto a regola d'arte secondo le prescrizioni della normativa europea. Tutti gli elementi installati dovranno avere la certificazione europea ed essere marchiati con i marchi necessari. Tutti i collegamenti e connessioni elettriche dovranno essere protette da scatole di derivazione senza lasciare nessun collegamento a vista. L'appaltatore si assume la totale responsabilità per eventuali danni e/o ritardi derivanti da irregolarità nella realizzazione di tale impianto.

### GRAFICA

L'allestimento comprende:

- lo sviluppo del progetto grafico,
- la preparazione dei file esecutivi idonei alla stampa digitale,
- l'adattamento e rielaborazione di contenuti grafici (testi, immagini) forniti dal committente, in base alle misure dei esecutive e alla tipologia del supporto di stampa individuato.
- la stampa ed il montaggio degli elementi grafici che caratterizzano lo stand e ne costituiscono parte integrante.
- Le proposte di grafiche verranno valutate e dovranno essere esplicitamente approvate da Ceipiemonte.
- L'appaltatore, deve fornire a Ceipiemonte dei campioni prova di stampa per valutare la miglior soluzione.

A titolo riepilogativo indicativo complessivamente sono da prevedere stampe grafiche ed applicazione di grafica digitale adesivizzata su:

- Setti (fronte retroilluminato e scritte sui laterali)
- Lanterna insegna
- Rivestimento *Pareti box (A, B, C, D)*
- Paline su basi espositive con company name per ogni espositore;
- Fronte dei desk ;
- Fronte bancone davanti al magazzino;

Inoltre si prevedono:

- Scritta in estruso sul fronte verticale del desk e sul fronte verticale del montante verso il corridoio
- Scritta in estruso su *Parete E* lato monitor.
- Elementi in grafica calpestabile a terra

Gli elementi e le quantità indicate non sono definitivi, vengono fornite al solo scopo di fornire un orientamento per la quantificazione dei lavori; potranno variare in base al progetto esecutivo che verrà sviluppato dall'allestitore in base alle indicazioni del presente capitolato. Le visualizzazioni in allegato sono a titolo esemplificativo. Gli elementi dovranno essere come da descrizione in capitolato.